

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

เจ้าของโครงการ

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 8 แผ่น

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	1,545,712.51	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	65,152.30	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,610,864.81	
	ราคากลาง	1,610,864.81	
ราคากลาง (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบบัดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายบุญยัง สิงห์เจริญ) กรรมการ

ลงชื่อ .....  
( นส.พรธมพุกษา จาระ) กรรมการและเลขานุการ

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงาน

.....  
.....

ลงชื่อ .....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาวิ เสาวกุล)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประเภทงาน ก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

เจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

ประมาณการโดย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วย	1,184,705.55	1.3047	1,545,712.51	
	- งานโครงสร้าง	552,001.17			
	- งานสถาปัตยกรรม	416,946.74			
	- งานไฟฟ้า	137,313.30			
	- งานสุขาภิบาล และอื่น ๆ	78,444.34			
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,545,712.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,545,712.51	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบบัดสตางค์)				

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร

567 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย

2,726.12 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายบุญยัง สิงห์เจริญ) กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นส. พรหมพฤษา จระะ) กรรมการและเลขานุการ

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาวิ เสาวกุล)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

ประเภทงาน ก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  
 เจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์  
 ประมาณการโดย  
 แบบเลขที่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน เป็นเงิน/บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อประกอบอาคาร	60,890.00	1.0700	65,152.30	
	- พัดลมฟาร์ม ขนาด 50 นิ้ว				
	- ปั้มน้ำ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			65,152.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			65,152.30	
	(ตัวอักษร) (หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(ผศ. สอนรินทร์ เรืองปรัชญกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายบุญยัง สิงห์เจริญ)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นส. พรรณพฤษา จະระ)

กรรมการและเลขานุการ

ความเห็น หัวหน้าหน่วยงาน

.....

ลงชื่อ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนาวิ เสาวกุล)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ประมาณราคากลางก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญธานี วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

แบบเลขที่ / รายการที่

ฝ่ายพัสดุและออกแบบ ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 091/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
1.1	- งานชุด-ดินถมฐานราก	87.05	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	10,881.00	10,881.00	
1.2	- งานทรายยกยาบอัดแน่น+งานพื้น	23.57	ลบ.ม.	250.00	5,892.00	90.00	2,121.12	8,013.12	
1.3	- คอนกรีตหยาบ	1.58	ลบ.ม.	1,700.00	2,692.80	398.00	630.43	3,323.23	
1.4	- คอนกรีต ค2. (240 Ksc ทรงลูกบาศก์)	66.25	ลบ.ม.	1,800.00	119,250.00	391.00	25,903.75	145,153.75	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6 มม.(SR24)	274.62	กก.	22.09	6,066.42	4.10	1,125.95	7,192.37	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 มม.(SR24)	76.00	กก.	21.10	1,603.60	4.10	311.60	1,915.20	
	- เหล็กเส้นกลม DB12 มม.(SD40)	601.08	กก.	20.20	12,141.78	3.30	1,983.56	14,125.34	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม.(SD40)	1,632.47	กก.	19.07	31,131.25	3.30	5,387.16	36,518.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.53	กก.	73.36	5,687.25			5,687.25	
1.6	- WIRE MESH 3.0 มม.@0.20ม.#	585.00	ตร.ม.	16.22	9,488.70	5.00	2,925.00	12,413.70	
1.7	- ไม่แบบธรรมดาทั่วไป 80%	180.00	ตร.ม.					10,000.00	
1.8	- ค่าแรงติดตั้งไม่แบบ	180.00	ตร.ม.			133.00	23,940.00	23,940.00	
1.9	- ตะปู	45.00	กก.	35.98	1,619.10			1,619.10	
1.10	งานดินถมกลับ/ดินถมยกระดับที่คอก	142.50	ลบ.ม.	110.00	15,675.00	90.00	12,825.00	28,500.00	
1.11	ไม้คร่ำ ยูคา	60.00	ท่อน	25.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>310,782.48</b>	



ประมาณราคากลางก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญธานี วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  
 ฝ่ายพัสดุและออกแบบ ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

แบบเลขที่ / รายการที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตสุรินทร์ ที่ 091/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)+อุปกรณ์	759.20	เมตร	174.29	132,320.97	53.20	40,389.44	172,710.41	หนา 0.40 มม.+ ฉนวน 10 มม.
	- หลังคา Metal Flashing	73.00	เมตร	35.00	2,555.00	45.00	3,285.00	5,840.00	
	- หลังคาเหล็ก (ปิดข้าง สองด้าน)	29.00	เมตร	99.85	2,895.65	45.00	1,305.00	4,200.65	
2.2	งานผนัง								
	- ผนัง 1 คอนกรีตบล็อก	62.00	ตร.ม.	99.00	6,138.00	80.00	4,960.00	11,098.00	
	- ผนัง 2 ตาข่ายตาถี่+โครงเหล็ก	108.00	ตร.ม.	271.49	29,320.53	81.45	8,796.16	38,116.69	
	- โครงเคร่าและผนังเบา (ปิดข้าง)	24.00	ตร.ม.	120.00	2,880.00	75.00	1,800.00	4,680.00	
2.3	งานฉาบ								
	- งานฉาบเสาโครงสร้าง	35.00	ตร.ม.	58.00	2,030.00	100.00	3,500.00	5,530.00	
	- งานฉาบผนัง	128.00	ตร.ม.	55.00	7,040.00	80.00	10,240.00	17,280.00	
2.4	ประตู / หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,509.84	1,509.84	452.95	452.95	1,962.79	
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,810.96	3,621.92	543.29	1,086.58	4,708.50	
2.5	ฝ้าเพดานภายในคอกไก่								
	- ฝ้าเมทัลชีท หนา 0.30 มม.	432.00	ตร.ม.	98.08	42,370.11	70.00	30,240.00	72,610.11	
	- เกราะเหล็ก (เหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 มม.)	0.00	พ่อน		รวมในงานเหล็กโครงสร้างหลังคา				
	- เกราะรอง (แป ฝ้ารูป 0.70 มม.)	83.00	พ่อน	110.00	9,130.00	33.00	2,739.00	11,869.00	
	- ฝ้าชนิดขอบ	97.00	เมตร	25.00	2,425.00	7.50	727.50	3,152.50	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>350,606.14</b>	

ประมาณราคากลางก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ฝ่ายพัสดุและออกแบบ ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งวิทยาลัยเกษตรสุรินทร์ ที่ 091/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

แบบเลขที่ / รายการที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							350,606.14	
	- งานตราชายรอบ ใต้แผ่นหลังคาถึงฝ้า	36.00	ตร.ม.	45.35	1,632.60	25.00	900.00	2,532.60	
2.5	- งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน	390.00	ตร.ม.	38.00	14,820.00	30.00	11,700.00	26,520.00	
	- งานสีอาคาร	196.00	ตร.ม.	33.00	6,468.00	25.00	4,900.00	11,368.00	
2.6	- งานพ่นซีเมนต์มัน	432.00	ตร.ม.	10.00	4,320.00	40.00	17,280.00	21,600.00	
	- งานขัดพวยาบ	144.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,320.00	4,320.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>416,946.74</b>	
3	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	3.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมลูกเบรกเกอร์	1.00	ชุด	42,771.00	42,771.00	12,831.30	12,831.30	55,602.30	รวมระบบลงดิน
	3.2 สายเมน THW-A 25 ตร.มม.	120.00	ม.	16.00	1,920.00	20.00	2,400.00	4,320.00	
	3.3 สาย IEC 53 - 4 C 2.5 SQ.MM.	70.00	ม.	36.00	2,520.00	15.00	1,050.00	3,570.00	
	3.4 สาย IEC 53 - 3 C 2.5 SQ.MM.	90.00	ม.	27.00	2,430.00	14.00	1,260.00	3,690.00	
	3.5 สาย IEC 01 1.5 SQ.MM. (THW)	1,500.00	ม.	4.50	6,750.00	5.00	7,500.00	14,250.00	
	3.6 โคมดาวไลท์และหลอดไฟ LED 5 W warm	72.00	ชุด	97.00	6,984.00	115.00	8,280.00	15,264.00	
	3.7 ท่อร้อยสาย/เต้ารับ /สวิตช์ และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	พวง					15,000.00	
	3.8 สวิตช์ชนิดทรีเฟส	8.00	ชุด	819.00	6,552.00	100.00		6,552.00	
	3.9 ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น	1.00	ชุด	19,065.00	19,065.00	0.00		19,065.00	
	<b>หมวดงานไฟฟ้า</b>							<b>137,313.30</b>	

ประมาณราคาากลางก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อ. เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  
 ฝ่ายพัสดุและออกแบบ ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

แบบเลขที่

/

รายการที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่งวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ 091/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน			
4	งานระบบสุขาภิบาล										
	4.1 ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	6	ท่อน	57.01	342.06	50.00	300.00	642.06			
	4.2 ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	4	ท่อน	42.99	171.96	50.00	200.00	371.96			
	4.3 ท่อ PVC 2 นิ้ว	6	ท่อน	151.4	908.40	60.00	360.00	1,268.40			
	4.4 อุปกรณ์ข้อต่อ/ข้องอ/จับยึด ต่าง ๆ	1	งาน	เทมา	500.00	0.00	0.00	500.00			
	4.5 ท่อ PVC 6 นิ้ว	3	ท่อน	1,196.26	3,588.78	100.00	300.00	3,888.78			
	4.6 งานฝังน้ำใต้ดิน สำหรับคูล้างแพ็ค	2	ถัง	3,000.00	6,000.00	900.00	1,800.00	7,800.00			
5	อื่นๆ										
	5.1 กว้านมือ ม้วนเก็บม่าน	2	ชุด	699.07	1,398.14	200.00	400.00	1,798.14			
	5.2 ม่าน PE + อุปกรณ์	134.4	ตร.ม.	52.00	6,988.80	15.60	2,096.64	9,085.44			
	5.3 แผ่น Cooling Pad	75	ก้อน	430.00	32,250.00	129.00	9,675.00	41,925.00			
	5.4 สลิ่ง 8 มม.	60	ม.	29.60	1,776.00	8.88	532.80	2,308.80			
	5.5 สลิ่ง 6 มม.	56	ม.	17.13	959.28	5.14	287.78	1,247.06			
	5.6 รอก	14	อัน	20	280.00	0.00	0.00	280.00			
	5.7 รางรับมูล (ก้ออิฐบล็อกสูง 1 ก้อน)	765	ก้อน	7.58	5,798.70	2.00	1,530.00	7,328.70			
	5.8 อุปกรณ์ ฆานตัดอัตโนมัติ	2	ชุด	3900.86	7,801.72	0.00	0.00	7,801.72			
	5.9 แคมรัดสลิ่ง	28	ตัว	9.34	261.52	0.00	0.00	261.52			
	5.10 เหล็กแป๊บกลม 3/4 นิ้ว (ติดฆายฆาน)	10	ท่อน	117.35	1,173.50	0.00	0.00	1,173.50			
	สุขาภิบาลและอื่นๆ							78,444.34			
	รวมค่างานต้นทวน							1,184,705.55			



ประมาณราคาากลางก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์  
 ฝ่ายผลิตและออกแบบ ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2563

แบบเลขที่ / รายการที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่งวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ 091/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
	7.1 พัดลมโรงงานขนาด 50 นิ้ว	6.00	ชุด	9,000.00	54,000.00		0.00	54,000.00	
	และอุปกรณ์อื่น ๆ								
	7.2 บั๊กน้ำ คูลิ่ง แฝด	2	ชุด	3,445.00	6,890.00		0.00	6,890.00	

รวมค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ

60,890.00



## บันทึกข้อความ

1693  
26 ส.ค. 2563  
14.40น.

ส่วนราชการ สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563


เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่)

เรียน รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุรินทร์


ตามที่วิทยาเขตสุรินทร์ได้มีคำสั่งเลขที่ ๐๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มอบหมายให้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวดำเนินการถอดแบบและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โครงการงานก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและราคากลางงานก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ คิดเป็นราคากลางตามแบบ ปร.๖ เป็นเงิน ๑,๖๑๐,๘๖๔.๘๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. หากเห็นชอบพิจารณาอนุมัติราคากลางดังกล่าว
๒. มอบพัสดุจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

  
(ผศ. สอนรินทร์ เรื่องปรัชญากุล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ       ไม่อนุมัติ  
 อนุญาต       ไม่อนุญาต  
 ทราบ       ลงนาม  
 มอบ.....  
.....  


๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ ติดตั้งป้ายก่อสร้างตามรูปแบบของทางราชการ ทำการวางผัง ขุดหลุม ผูกเหล็กตะแกรง  
เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ ผูกเหล็กคานคอดิน ประกอบแบบคานคอดิน เทคอนกรีตคานคอดิน และเทคอนกรีตเสา แล้วเสร็จ  
คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้าง ร้อยละ 17 ของราคางาน

งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำ เทคอนกรีตพื้นภายในคอก ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา และงานมุงหลังคา งานทาสีโครงหลังคา แล้วเสร็จตามแบบ  
และก่อผนัง และงานฉาบผนังแล้วเสร็จทั้งหมด  
คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้าง ร้อยละ 43 ของราคางาน

งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งฝ้าเพดานภายในคอกไก่ ติดตั้งแผ่นคลุ่ลิ่งแพ้ค ระบบท่อส่งน้ำ ไป-กลับ บ่อพักน้ำป้มน้ำ สำหรับคลุ่ลิ่งแพ้ค  
งานติดตั้งชุดควบคุมการทำงานของพัดลม และปั้มน้ำ แล้วเสร็จตามแบบ  
คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้าง ร้อยละ 26 ของราคางาน

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งประตู ติดตั้งฝ้าใบรอบอาคารระบบม่านตกอัตโนมัติ แล้วเสร็จตามแบบ  
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เก็บงานสีอาคาร ติดตั้งครุภัณฑ์อื่น ๆ ทดสอบระบบการทำงานภายในโรงเรือน และเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง  
คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้าง ร้อยละ 14 ของราคางาน